

OBS! BESKRIVNINGSTEXTEN REDOVISAR TVÅ (2) ALTERNATIV (JSE.1513 och JSE.1515).

- J** **SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM, PLAN PLÅT, ÖVERLÄGGSPLATTOR E D**
- JS** **SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM E D I HUS**
UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER
Ansvar vid heta arbeten
Arbetet skall utföras av personal med certifikat för Heta Arbeten samt med arbetsmetoder och utrustning som uppfyller Svenska Brandförsvärsföreningens och försäkringsbolagens regler för Brandfarliga Heta Takarbeten.
[Hänvisa till AFC.55 alt. AFD.55 i de administrativa föreskrifterna.]
KVALITETSKRAV PÅ FÄRDIGA TÄTSKIKT
Garanti
Entreprenaden skall omfattas av garantitid enligt AB 04, samt av tätskiktgaranti från AB Tätskiktgaranti i Norden.
- JSE** **VATTENTÄTA SKIKT AV ASFALT, DUK, FOLIE E D I HUS**
UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER
Mekanisk infästning
Entreprenören skall upprätta infästningsplan.
[Ange om provdragning skall utföras.]
- JSE.1** **Vattentäta skikt av tätskiktsmatta**
- JSE.15** **Vattentäta skikt av tätskiktsmatta på yttertak**
UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER
Omtäckning
Ojämnheter, veck och blåsor i befintligt tätskikt skall justeras innan nytt tätskikt monteras.
- JSE.151** **Vattentäta enlagstäckningar av tätskiktsmatta på yttertak**
- JSE.1513** **TY typ 1513 (Alt. 1)**
(1. Underlag)
2. Icopal Mono 501 P/PM/PR, sträng- och skarvsvetsad
- JSE.1515** **TY typ 1515 (Alt. 2)**
(1. Underlag)
2. Icopal Mono 501P/PM/PR, skarvsvetsad och mekaniskt infäst
- JSE.151-** **Detaljutförande för vattentäta enlagstäckningar av tätskiktsmatta på yttertak**
Förekommande detaljer utföres enligt Icopals anvisningar för Tätskiktssystem Mono.